



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

1º TERMO DE ADITAMENTO

AO

CONTRATO Nº 10/SMS/COGEL/2014

**PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL, APROVAÇÃO DE PREÇOS
EXTRA CONTRATUAIS E INCLUSÃO DE FISCAL.**

CONTRATO Nº 10/SMS/COGEL/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.072.645-6

ATA DE R.P Nº 002/SIURB/12

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE
COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Aos 31 dias do mês de março do ano de 2015, na Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras, presentes de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, sediada à Rua Libero Badaró nº 425, 35º andar, Centro – São Paulo/SP, neste ato, representada pelo **Sr. VALTER ANTONIO DA ROCHA**, Chefe de Gabinete desta Pasta, e de outro, a empresa **JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.** inscrita no CNPJ nº 62.162.847/0001-20, com sede na Av Pedro Mascagni, 650, Jardim Galetto, Itatiba-SP, Telefone (11) 3626-1722, neste ato por seu representante legal, e em conformidade com o despacho de fls. 240 do processo epígrafado, formalizam o presente TERMO DE ADITAMENTO:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica o prazo do presente contrato prorrogado de 31/03/2015 a 31/12/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA

Passam a fazer parte do presente os preços extracontratuais detalhados na tabela de fls.228.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ao subitem 11.1 do contrato fica incluído o Sr. Jan Karin Mali, RF nº 811.741-1 como fiscal juntamente com a servidora Adriana Siano Boggio Biazzi anteriormente designada.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

CLÁUSULA QUARTA

Em garantia do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA prorrogou o prazo da garantia de 31/03/2015 a 31/12/2015.

CLÁUSULA TERCEIRA

Os demais termos constantes no Contrato ora aditado ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e duas testemunhas.



VALTER ANTONIO DA ROCHA

Chefe de Gabinete
SMSP



JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Gilberto Roupénian
RG nº 9.103.580
Procurador

Testemunhas:


Nome:
RG:

Jacqueline Faiolo Terto de Oliveira
RF: 815.958.1/OAB 338.418
SMSP/COGEL


Nome:
RG:

Vilma A. Vieira
RF. 700.164
SMSP/COGEL

2014-0.072.645-6

228

Rosemary Pinto
RF. 507.347.200

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PLANILHA DE ADITAMENTO

qualidade que fica.

FIRMA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

OBJETO: ADAPTAÇÃO TRECHO DO LARGO DA BATATA - AV. PEDROSO DE MORAES ATÉ RUA DOS PINHEIROS

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL COM IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PROCESSO: 2014-0.072.645-6

CONTRATO: 10/SMSP/COGEL/2014

Nº DE ORDEM	Nº DO PREÇO	NATUREZA DOS TRABALHOS	UN	QUANTIDADES CONTRATO	QUANTIDADES REAL	PREÇO UNITARIO	PREÇO CONTRATO	PREÇO REAL
1	1	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M²	4.005,00	5.597,80	3,30	13.216,50	18.472,74
2	3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M M³	M³	0,00	3.847,80	39,51	0,00	152.026,57
3	6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M³	3.204,00	3.498,66	8,89	28.483,56	31.103,08
4	10	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M³	1.602,00	3.220,92	8,05	12.896,10	25.928,37
5	11	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	M³	12.936,30	2.120,00	14,13	182.789,91	29.955,60
	12	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	M³	16.140,30	7.346,46	7,82	126.217,14	57.449,31
7	13	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M³	500,00	3.254,20	14,13	7.065,00	45.981,84
8	14	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO	M³	500,00	3.254,20	4,14	2.070,00	13.472,38
9	17	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	M³xKM	564.910,50	371.023,10	1,31	740.032,75	486.040,26
10	18	ROYALTIES PARA BOTA-FORA	M³	16.963,38	8.281,09	16,07	272.601,51	133.077,03
11	19	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	552,00	2.550,00	5,62	3.102,24	14.331,00
12	21	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M²	8.230,80	8.772,50	13,64	112.268,11	119.656,90
13	22	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M²	2.040,05	2.040,05	11,70	23.868,56	23.868,58
14	27	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M²	7.582,80	7.582,80	14,33	108.661,52	108.661,52
15	29	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M³	49,68	153,00	370,43	18.402,96	56.675,79
16	32	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	552,00	2.550,00	42,43	23.421,36	108.196,50
17	35	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M³	37,26	172,13	438,95	16.355,27	75.554,26
18	37	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M³	1.001,25	1.432,50	141,97	142.147,46	203.372,02
19	45	BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M³	101,70	0,00	446,37	45.395,82	0,00
20	46	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	4.068,00	14.415,00	2,45	9.966,60	35.316,75
21	47	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M²	2.034,00	6.540,00	4,98	10.129,32	32.569,20
22	48	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M³	101,70	720,75	561,32	57.086,24	404.571,39
23	59	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M²	4.672,50	4.240,00	10,91	50.976,97	46.258,40
24	61	BASE DE BICA CORRIDA	M³	1.335,00	1.504,30	132,91	177.434,85	199.936,51
25	62	BASE DE BRITA GRADUADA	M³	1.343,77	1.123,00	123,71	166.237,66	138.926,33
26	65	TRANSPORTE DE MATERIAL A SER RECICLADO E PROVENIENTE DA FRESAGEM	M³xKM	2.201,46	288.300,00	1,62	3.566,35	467.046,00
27	66	TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M³xKM	71.431,92	432.450,00	0,40	28.572,76	172.980,00
28	72	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M³	101,70	720,75	9,04	919,36	6.515,58
29	73	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M³xKM	5.085,00	25.226,25	1,61	8.186,85	40.614,26
30	74	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M³	101,70	0,00	9,04	919,36	0,00
31	75	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M³xKM	5.085,00	0,00	1,61	8.186,85	0,00
32	76	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M³xKM	288.078,00	307.041,03	0,49	141.158,22	150.450,10
33	77	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	19.320,00	89.250,00	0,16	3.091,20	14.280,00
34	82	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS ARTERIAIS	M²	13.269,00	13.269,00	136,73	1.814.270,37	1.814.270,37
35	84	LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M³	1.333,67	1.333,67	146,86	195.862,04	195.862,77
36	85	LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA	M³	196,06	1.326,90	338,20	66.306,13	448.757,58
37	87	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50 CM	M	10,00	235,00	85,66	856,60	20.130,10
38	89	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M	UN	10,00	30,00	3.037,45	30.374,50	91.123,50
39	91	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	M	42,00	30,00	622,79	26.157,18	18.683,70
40	94	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	10,00	30,00	487,84	4.878,40	14.635,20

2014-0.072.645-6

229

Rosemaria Pinto
C. 507.847.2-00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PLANILHA DE ADITAMENTO

qualidade que fica.

FIRMA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

OBRA: ADAPTAÇÃO TRECHO DO LARGO DA BATATA - AV. PEDROSO DE MORAES ATÉ RUA DOS PINHEIROS

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL COM IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PROC CONT.: 2014-0.072.645-6

CONTRATO: 10/SMSP/COGEL/2014

Nº DE ORDEM	Nº DO PREÇO	NATUREZA DOS TRABALHOS	UN	QUANTIDADES CONTRATO	QUANTIDADES REAL	PREÇO UNITARIO	PREÇO CONTRATO	PREÇO REAL
41	99	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	42,00	42,00	102,66	4.311,72	4.311,72
42	100	BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	6,00	24,00	1.254,93	7.529,58	30.118,32
43	101	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	5,00	24,00	2.214,03	11.070,15	53.136,72
44	105	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO COM MANILHA DE CERÂMICA TIPO SABESP - DIÂMETRO 4"	M	50,00	50,00	43,20	2.160,00	2.160,00
45	109	REFORMA DE BOCA DE LEÃO SIMPLES	UN	4,00	30,00	645,32	2.581,28	19.359,60
46	110	REFORMA DE BOCA DE LEÃO DUPLA	UN	4,00	30,00	740,16	2.960,64	22.204,80
47	115	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"	KG	0,00	18.000,00	6,31	0,00	113.580,00
48	118	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	KG	11.681,25	10.091,50	7,17	83.754,56	72.356,05
49	120	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA	M³	0,00	123,33	376,79	0,00	46.469,51
50	138	LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	M²	53.400,00	76.396,00	3,23	172.482,00	246.759,08
51	139	RELATÓRIO TÉCNICO E "AS BUILT"	M²	53.400,00	76.396,00	1,88	100.392,00	143.624,48
52	PEC01	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MRTF = 4,5 Mpa COM ADITIVOS ESPECIAIS USINADO E BOMBEÁVEL	M³	2.715,31	182,50	778,40	2.113.593,41	142.058,00
53	PEC02	APLICAÇÃO DE PIGMENTOS INORGÂNICOS VERMELHO NO CONCRETO MRTF = 4,5 Mpa, COM ACABAMENTO TIPO BAMBOLÊ	M²	7.582,80	1.825,00	86,41	655.229,74	157.698,25
54	PEC03	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA DRENAGEM DO PAVIMENTO DE CONCRETO	M²	7.582,80	1.825,00	17,20	130.424,16	31.390,00
55	PEC04	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	6.070,00	0,00	43,74	265.501,80	0,00
56	PEC05	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	1.468,50	14.256,00	31,38	46.081,53	447.353,28
57	PEC06	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	2.670,00	12.960,00	5,25	14.017,50	68.040,00
58	PEC07	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	1.468,58	14.256,00	2,56	3.759,55	36.495,36
59	PEC08	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	1.936,38	636,00	139,19	269.525,28	88.524,84
60	PEC09	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO PEAD CORRUGADO ESPIRALADO FLEXÍVEL DE Ø 100 mm	M	0,00	4.240,00	40,81	0,00	173.034,40
61	PEC10	SINALIZAÇÃO COM TINTA ACRÍLICA	M2	0,00	1.976,40	40,77	0,00	80.577,82
62	PEC11	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	0,00	14.415,00	6,69	0,00	96.436,35
63	PEC12	GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA	M	0,00	300,00	529,53	0,00	158.859,00
64	PEC13	PINTURA DE GRADIL DE FERRO, MODELO PMSP	M2	0,00	1.540,00	38,71	0,00	59.613,40
65	PEC14	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	0,00	240,00	198,65	0,00	47.676,00
66	PEC15	FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 1 1/4"	CM	0,00	56.000,00	1,57	0,00	87.920,00
67	PEC16	FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO	M2	0,00	3.000,00	41,00	0,00	123.000,00

TOTAL DA MEDIÇÃO

8.569.508,47

8.569.508,47